

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wieniawskiego 25						
1			Prace przygotowawcze i demontażowe			
1	KNR AT-09		Demontaż gąsiorów	m		
d.1	0802-10			m	40,00	
	analogia		40			
					RAZEM	40,00
2	KNR AT-09		Demontaż blachodachówki - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²		
d.1	0802-02			m ²	100,00	
	analogia		100			
					RAZEM	100,00
3	KNR-W 4-		Demontaż obróbek kominów	m ²		
d.1	01 0545-08			m ²	10,00	
			10			
					RAZEM	10,00
4	KNR 4-01		Demontaż istniejących okien połaciowych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0432-01			szt.	8,00	
	analogia		<i>Pracownia techniczna</i> 8			
			<i>Pracownia bukietowa</i> 7	szt.	7,00	
					RAZEM	15,00
5	KALK. IN-		Wywóz starych okien kontenerem o poj 3m3	szt.		
d.1	DYWID.			szt.	2,000	
			2			
					RAZEM	2,000
2			Montaż nowych okien połaciowych			
6	KNR-W 2-		Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m ²		
d.2	02 1016-03			m ²	6,87	
			<i>Pracownia techniczna</i> 0,74*1,16*8			
			<i>Pracownia bukietowa</i> 0,74*1,16*7	m ²	6,01	
					RAZEM	12,88
3			Ponowny montaż pokrycia dachowego, malowanie ościeży wewnętrznych okien, czyszczenie rynien			
7	KNR AT-09		Ponowny montaż blachodachówki - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²		
d.3	0802-02		poz.2	m ²	100,00	
					RAZEM	100,00
8	KNR AT-09		Ponowny montaż gąsiorów	m		
d.3	0802-10		poz.1	m	40,00	
					RAZEM	40,00
9	KNR-W 4-		Ponowny montaż obróbek blacharskich kominów	m ²		
d.3	01 0538-02		poz.3	m ²	10,00	
					RAZEM	10,00
10	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie ościeży wewnętrznych po wymianie okien	m ²		
d.3	1505-05			m ²	9,12	
			<i>Pracownia techniczna</i> (0,74*2+1,16*2)*0,30*8			
			<i>Pracownia bukietowa</i> (0,74*2+1,16*2)*0,30*7	m ²	7,98	
					RAZEM	17,10
11	KALK. IN-		Czyszczenie rynien	kpl.		
d.3	DYWID.			kpl.	1,000	
			1			
					RAZEM	1,000