

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WIATA NA SPRZĘT GOSPODARCZO - OGRODOWY
ADRES INWESTYCJI : WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SZCZECINIE, UL. WIENIAWSKIEGO 25
INWESTOR : POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- KOŁO W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 71-771 SZCZECIN, UL. ROSTOCKA 125
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Irena Grabowska -upr bud. 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA : listopad 2025r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2025r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Wiata na sprzęt gospodarczo- ogrodowy w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 25

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka wylewki betonowej o grub.5 cm 22.5*0.05	m ³ m ³	 1.13	
				RAZEM	1.13
2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię z kostki betonowej w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 22.50	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
3	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne ze złożeniem urobku na odkład - kat.gr.III- pogłębienie wykopów pod stopy fundamentowe 0.70*1.00*1.00*6	m ³ m ³	 4.20	
				RAZEM	4.20
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z piasku pod stopy fundamentowe na podł.gruntowym gr. 10cm 0.10*0.60*0.60*6	m ³ m ³	 0.22	
				RAZEM	0.22
5	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe żelbetowe, beton C20/25 3.14*0.20*0.20*0.80*6	m ³ m ³	 0.60	
				RAZEM	0.60
6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych 4.8*6/1000	t t	 0.03	
				RAZEM	0.03
7	KNR 2-02 0603-05 + KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu - dwie warstwy 3.14*0.40*0.80*6	m ² m ²	 6.03	
				RAZEM	6.03
8	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m <wykop>#p3-<podkłady i fundamenty>#p4-#p5*0.60/0.80	m ³ m ³	 3.97	
				RAZEM	3.97
9	cena zakładowa	Podstawienie kontenera o poj. 6m3 - załadunek gruzu i nadmiaru ziemi i wywóz na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji <gruz>#p1 <ziemia>#p2*0.20 A (obliczenia pomocnicze) <kontener o poj. 6m3>1	szt szt	 1.13 4.50 ===== 5.63 1.00	
				RAZEM	1.00
10	wg oferty	Dostawa i montaż wiaty wykonanej z ekstrudowanego aluminium malowanego proszkowo, słupy o wym. 13x13x300cm, dach z blachy trapezowej, panel boczny, odprowadzenie wody opadowej po słupach na przyległy teren- szczegóły wg oferty 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
14	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła, beton C12/15 0.03*1.65	m ³ m ³	 0.05	
				RAZEM	0.05
15	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 1.65	m m	 1.65	
				RAZEM	1.65